

BIM SO 2024



SPECIFICA OPERATIVA *Indicazioni per CSA lavori: restituzione As-Built*



ADD BIMSO

Indicazioni per CSA Lavori: restituzione As-Built

OGGETTO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA QUESTURA E DELLA POLIZIA STRADALE DI FROSINONE – VIA VADO DEL TUFO 67/A FROSINONE- SCHEDA FRB1053

APPALTO DI ESECUZIONE LAVORI

BENE FRB1053

CIG BC6517ADC8

CUP E45G21000000001

SPECIFICA OPERATIVA

AGENZIA DEL DEMANIO – Direzione Regionale Lazio

Via Piacenza, n° 3 - Roma, 00184

INDICE

Paragrafo 01 - Gestione informativa del Servizio:	4
Paragrafo 02 - Responsabilità informative dell'Appaltatore	5

SO

INDICAZIONI PER CSA LAVORI: RESTITUZIONE AS-BUILT

Paragrafo 01 - Gestione informativa del Servizio:

L'Agenzia ha avviato e consolidato la digitalizzazione delle informazioni relative al patrimonio gestito, tramite l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori, anche attraverso l'applicazione della metodologia BIM, in aderenza a quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici D. Lgs. 36/2023 e dalle norme tecniche di settore italiane ed internazionali UNI EN ISO 19650, UNI EN ISO 7817, UNI 11337.

Nello specifico, la Stazione Appaltante intende dotarsi di un Opera Digitale che rappresenti quanto effettivamente realizzato, ivi comprese le eventuali modifiche effettuate in corso d'opera rispetto al progetto esecutivo, al fine di raccogliere in un'organica documentazione finale tutte le informazioni necessarie alla futura gestione e manutenzione dell'opera.

Pertanto, l'Appaltatore dei lavori dovrà provvedere alla restituzione dell'As-Built dell'opera realizzata in modalità BIM, elaborando i rispettivi modelli informativi ed estraendo da essi gli elaborati bi- e tri-dimensionali che verranno consegnati alla Stazione Appaltante secondo le documentazioni e modalità di seguito specificate.

A tal fine, con l'obiettivo di rendere confrontabili ed interrogabili i modelli prodotti, nonché standardizzare il processo di gestione informativa BIM, costituiscono parte integrante della documentazione per l'affidamento dei lavori i seguenti allegati, conformemente ai quali dovrà essere gestito il processo informativo di restituzione degli As-Built:

- **Linea Guida per la produzione informativa "BIMMS - Method Statement"**¹ e relativi allegati
- Capitolato Informativo **"BIMSM - Specifica Metodologica Restituzione AS-BUILT"** che definisce

¹ In fase di Avvio dell'attività e comunque prima dell'inizio dei lavori, sarà consegnata all'Aggiudicatario la versione più aggiornata del documento, qualora rilasciata dalla SA.

gli specifici requisiti informativi attesi dalla Stazione Appaltante per la realizzazione dell'Opera Digitale;

- Template **"BIMSO - Specifica Operativa"** (All. IX al Disciplinare di gara) da utilizzare per la compilazione dell'Offerta di Gestione Informativa (oGI) in fase di gara nonché per la successiva redazione del Piano di Gestione informativa (pGI) che sarà parte integrante del contratto d'appalto.

Si evidenzia che al solo Appaltatore dei lavori saranno consegnati i modelli informativi BIM elaborati in fase di progettazione.

L'**Offerta di Gestione Informativa (oGI)**, costituente parte integrante dell'offerta tecnica, come meglio indicato nel Disciplinare di gara, dovrà essere redatta secondo il template della SA sopra citato, seguendo le istruzioni ivi contenute in risposta alle richieste informative espresse dalla SA nel presente CSA, nelle suddette Linea Guida per la produzione informativa "BIMMS - Method Statement" e nel Capitolato "BIMSM-Specifica Metodologica del servizio di restituzione As-Built".

L'Appaltatore dei lavori è tenuto a svolgere l'attività con l'ausilio di un professionista qualificato, il **Responsabile del processo BIM**, di cui l'Appaltatore dovrà fornirsi, comunicandone il nominativo in fase di presentazione dell'Offerta di Gestione Informativa (oGI). Le eventuali qualifiche professionali e l'esperienza pregressa nell'ambito dello sviluppo e gestione del processo informativo BIM, sia del soggetto indicato e sia del gruppo di lavoro che svolgerà il servizio, saranno indicate nell'oGI e valutate secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara.

Successivamente, l'Aggiudicatario dovrà confermare tale organizzazione all'interno del Piano di Gestione Informativa (pGI).

Il pGI, soggetto a verifica ed approvazione della SA, è da ritenersi un documento dinamico con possibilità di aggiornamento durante l'esecuzione del servizio.

Paragrafo 02 - Responsabilità informative dell'Appaltatore

- a) Alla firma del Contratto, la Stazione Appaltante fornirà all'Appaltatore (nella figura del Responsabile del processo BIM) l'accesso all'ACDat dell'Agenzia del Demanio (upDATE), all'interno del quale saranno disponibili elaborati digitali e modelli informativi IFC del progetto (PIM) oggetto

di realizzazione, nonché la documentazione di processo (BIMMS e BIMSM) utilizzata per la produzione degli stessi.

- b) L'Appaltatore, prima dell'esecuzione del contratto, è tenuto a presentare il Piano di Gestione Informativa (pGI) nel quale esplicherà in maniera definitiva ed operativa la modalità di gestione informativa del processo predisposta in fase di offerta (oGI) utilizzando il template messo a disposizione dall'Agenzia.
- c) Durante l'esecuzione del contratto, l'Appaltatore, per il tramite del Responsabile del processo BIM, dovrà elaborare i modelli coerentemente con l'avanzare delle lavorazioni e sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori, a cui spetterà il controllo tecnico-contabile di quanto elaborato.
- d) Ad avvenuta ultimazione dei lavori l'Appaltatore, per il tramite del Responsabile del processo BIM, dovrà provvedere alla consegna formale della documentazione inerente alla Restituzione As-Built dell'opera oggetto di appalto.
- e) la Direzione Lavori, provvederà al controllo tecnico-contabile degli elaborati (documenti, modelli informativi, etc) consegnati, nel rispetto di quanto previsto nella BIMSM - Specifica Metodologica Restituzione AS-BUILT. Tale verifica, potrà avvenire, altresì, a discrezione della Stazione Appaltante, nell'ambito di specifiche riunioni di coordinamento per verificare l'avanzamento dell'attività, recepire eventuali indicazioni di dettaglio, orientare l'impostazione, l'implementazione e lo sviluppo del modello, la gestione dei flussi informativi e la redazione degli elaborati. A tal fine l'Appaltatore sarà tenuto a fornire la massima collaborazione.

Qualora la Direzione Lavori e/o l'Organo di Collaudo, ravvisino eventuali non conformità dei modelli prodotti rispetto a quanto indicato nella documentazione di riferimento sopra esposta, sarà responsabilità dell'Appaltatore l'adeguamento degli stessi. Le tempistiche di consegna saranno definite dalla Stazione Appaltante fissando un nuovo termine, decorso il quale, in caso di inadempienza dell'Appaltatore, si applicheranno le penali per ogni giorno di ritardo di cui al paragrafo 17 del presente Capitolato Speciale di Appalto.

In tal caso, la Direzione Lavori avrà la facoltà di interrompere il proseguo di quelle lavorazioni che potrebbero nascondere eventuali componenti non ancora rilevati, richiedendo all'Appaltatore di

eseguire le rilevazioni e restituzioni mancanti, anche eseguendo saggi o demolizioni se del caso.

Le sospensioni che si rendessero necessarie non daranno diritto all'Appaltatore ad un prolungamento dei tempi contrattuali. Saranno a carico dell'Appaltatore le spese sostenute per l'esecuzione di rilievi e rappresentazione grafica oltre che di demolizione e rifacimento delle opere necessarie ad eseguire i suddetti rilievi.

- f) Dai modelli informativi As-Built dovranno essere generati tutti gli elaborati bi-dimensionali necessari alla completa rappresentazione dell'opera realizzata, a titolo esemplificativo planimetrie, sezioni, prospetti, particolari costruttivi, etc. con adeguato livello di dettaglio coerente con la scala di rappresentazione e con eventuali specifiche indicazioni della SA.
- g) Tutta la documentazione a corredo dei modelli (relazioni, grafici, documentazione fotografica, prove in sito, ecc.) prodotta dall'Appaltatore dovrà essere nominata, organizzata e consegnata alla Stazione Appaltante attraverso la piattaforma informatica upDATE oltre che, eventualmente, su supporto cartaceo su espressa richiesta della SA e fino ad un massimo di 2 (due) copie, sottoscritta dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma autografa.

Per l'individuazione degli specifici requisiti informativi e per tutto quanto non espressamente indicato al presente paragrafo, si rimanda alle **Linea Guida per la produzione informativa "BIMMS - Method Statement"** e alla **"BIMSM - Specifica Metodologica Restituzione AS-BUILT"**.

SO